

---

## KOSZTORYS ZEROWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45214000-0	Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z edukacją i badaniami
NAZWA INWESTYCJI:	Prace wykończeniowe budynku A Zespołu Szkół Przyrodniczo - Technicznych Centrum Kształcenia Ustawaicznego w Bojanowie
ADRES INWESTYCJI:	ul. Dworcowa 29, 63-940 Bojanowo
NAZWA INWESTORA:	Powiat Rawicki
ADRES INWESTORA:	Rynek 17, 63-900 Rawicz
WYKONAWCA:	Do ustalenia w drodze przetargu
ADRES WYKONAWCY:	Do ustalenia w drodze przetargu
BRANŻE:	Roboty ogólnobudowlane

DATA OPRACOWANIA:                   grudzień 2023

---

Stawka roboczogodziny   0,00 zł

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	0%R+0%S
Zysk [Z]	0%R+0%S
VAT [V]	0%(R+Kp(R)+Z(R)+M+S+Kp(S)+Z(S))

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:	0,00 zł
PODATEK VAT:	(0%) 0,00 zł
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:	0,00 zł
SŁOWNIE:	zero i 00/100 zł

### Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Wszystkim wskazaniom znaków towarowych, patentów lub pochodzenia występującym w niniejszej dokumentacji towarzyszą wyrazy "lub równoważny", co oznacza, że dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów nie gorszych niż opisywanych w dokumentacji, tj. spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe co najmniej takie, jak wskazane w dokumentacji lub lepsze.

Wykonawca, który zdecyduje się stosować urządzenia i materiały równoważne opisywanym w dokumentacji obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego spełniają wymagania określone przez autora niniejszego opracowania.

Kosztorys opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2004.130.1389).

Powiat Rawicki -Prace wykończeniowe budynku A Zespołu Szkół Przyrodniczo - Technicznych Centrum Kształcenia  
Ustawaicznego w Bojanowie

Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Razem	Udział %
1	Malowanie ścian i sufitów - PARTER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1	POM.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2	POM.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3	POM.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.4	POM.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.5	POM.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.6	POM.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.7	POM.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.8	POM.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.9	POM.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.10	POM.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.11	POM.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.12	POM.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.13	POM.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.14	POM.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	Malowanie ścian i sufitów - I PIĘTRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1	POM.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	POM.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.3	POM.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.4	POM.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.5	POM.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.6	POM.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.7	POM.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.8	POM.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.9	POM.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.10	POM.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.11	POM.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.12	K2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	Malowanie ścian i sufitów - II PIĘTRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.1	POM.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.2	POM.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.3	POM.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.4	POM.3.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.5	POM.3.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.6	POM.3.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.7	POM.3.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.8	POM.3.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.9	POM.3.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Kosztorys netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	VAT 0%					0,00	0,00%
	Kosztorys brutto					0,00	0,00%

**Słownie:**      **zero i 00/100 zł**

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
<b>KOSZTORYS: Powiat Rawicki -Prace wykończeniowe budynku A Zespołu Szkół Przyrodniczo - Technicznych Centrum Kształcenia Ustwaicznego w Bojanowie</b>						
<b>1</b>		<b>Malowanie ścian i sufitów - PARTER</b>				
<b>1.1</b>		<b>POM.1.1</b>				
1 d.1.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	46,84	0,00	<b>0,00</b>
2 d.1.1	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	51,42	0,00	<b>0,00</b>
3 d.1.1	KNR 0-23 2611-02 analogia	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie preparatem gruntującym	m2	51,42	0,00	<b>0,00</b>
4 d.1.1	KNR 0-33 0101-05 analogia	Wklejenie siatki w warstwę zaprawy klejowo-szpachlowej	m2	51,42	0,00	<b>0,00</b>
5 d.1.1	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2	51,42	0,00	<b>0,00</b>
6 d.1.1	KNR-W 2-02 1519-03	Malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną w kolorze	m2	51,42	0,00	<b>0,00</b>
7 d.1.1	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2	23,42	0,00	<b>0,00</b>
<b>Razem dział: POM.1.1</b>						<b>0,00</b>
<b>1.2</b>		<b>POM.1.2</b>				
8 d.1.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	153,80	0,00	<b>0,00</b>
9 d.1.2	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	121,43	0,00	<b>0,00</b>
10 d.1.2	KNR 0-23 2611-02 analogia	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie preparatem gruntującym	m2	121,43	0,00	<b>0,00</b>
11 d.1.2	KNR 0-33 0101-05 analogia	Wklejenie siatki w warstwę zaprawy klejowo-szpachlowej	m2	121,43	0,00	<b>0,00</b>
12 d.1.2	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2	121,43	0,00	<b>0,00</b>
13 d.1.2	KNR-W 2-02 1519-03	Malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną w kolorze	m2	121,43	0,00	<b>0,00</b>
14 d.1.2	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2	76,90	0,00	<b>0,00</b>
<b>Razem dział: POM.1.2</b>						<b>0,00</b>
<b>1.3</b>		<b>POM.1.3</b>				
15 d.1.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	76,16	0,00	<b>0,00</b>
16 d.1.3	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	42,36	0,00	<b>0,00</b>
17 d.1.3	KNR 0-23 2611-02 analogia	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie preparatem gruntującym	m2	42,36	0,00	<b>0,00</b>
18 d.1.3	KNR 0-33 0101-05 analogia	Wklejenie siatki w warstwę zaprawy klejowo-szpachlowej	m2	42,36	0,00	<b>0,00</b>
19 d.1.3	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2	53,34	0,00	<b>0,00</b>
20 d.1.3	KNR-W 2-02 1519-03	Malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną w kolorze	m2	53,34	0,00	<b>0,00</b>

Kosztyorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
21 d.1.3	KNR 0-14 2011-02	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 75 - 01 Krotność = 2	m2	5,49	0,00	0,00
22 d.1.3	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2	38,08	0,00	0,00
<b>Razem dział: POM.1.3</b>						<b>0,00</b>
<b>1.4</b>		<b>POM.1.4</b>				
23 d.1.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	37,02	0,00	0,00
24 d.1.4	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	46,15	0,00	0,00
25 d.1.4	KNR 0-23 2611-02 analogia	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie preparatem gruntującym	m2	46,15	0,00	0,00
26 d.1.4	KNR 0-33 0101-05 analogia	Wklejenie siatki w warstwę zaprawy klejowo-szpachlowej	m2	46,15	0,00	0,00
27 d.1.4	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2	46,15	0,00	0,00
28 d.1.4	KNR-W 2-02 1519-03	Malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną w kolorze	m2	46,15	0,00	0,00
29 d.1.4	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2	18,51	0,00	0,00
<b>Razem dział: POM.1.4</b>						<b>0,00</b>
<b>1.5</b>		<b>POM.1.5</b>				
30 d.1.5	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	74,04	0,00	0,00
31 d.1.5	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	25,62	0,00	0,00
32 d.1.5	KNR 0-23 2611-02 analogia	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie preparatem gruntującym	m2	25,62	0,00	0,00
33 d.1.5	KNR 0-33 0101-05 analogia	Wklejenie siatki w warstwę zaprawy klejowo-szpachlowej	m2	25,62	0,00	0,00
34 d.1.5	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2	25,62	0,00	0,00
35 d.1.5	KNR-W 2-02 1519-03	Malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną w kolorze	m2	25,62	0,00	0,00
36 d.1.5	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2	37,02	0,00	0,00
<b>Razem dział: POM.1.5</b>						<b>0,00</b>
<b>1.6</b>		<b>POM.1.7</b>				
37 d.1.6	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	46,66	0,00	0,00
38 d.1.6	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	34,73	0,00	0,00
39 d.1.6	KNR 0-23 2611-02 analogia	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie preparatem gruntującym	m2	34,73	0,00	0,00
40 d.1.6	KNR 0-33 0101-05 analogia	Wklejenie siatki w warstwę zaprawy klejowo-szpachlowej	m2	34,73	0,00	0,00
41 d.1.6	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2	34,73	0,00	0,00

Kosztyorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
42 d.1.6	KNR-W 2-02 1519-03	Malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną w kolorze	m2	34,73	0,00	0,00
43 d.1.6	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2	23,33	0,00	0,00
<b>Razem dział: POM.1.7</b>						<b>0,00</b>
<b>1.7</b>		<b>POM.1.8</b>				
44 d.1.7	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	7,40	0,00	0,00
45 d.1.7	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	19,81	0,00	0,00
46 d.1.7	KNR 0-23 2611-02 analogia	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie preparatem gruntującym	m2	19,81	0,00	0,00
47 d.1.7	KNR 0-33 0101-05 analogia	Wklejenie siatki w warstwę zaprawy klejowo-szpachlowej	m2	16,11	0,00	0,00
48 d.1.7	KNR 0-33 0101-05 analogia	Wklejenie siatki w warstwę zaprawy klejowo-szpachlowej na płytach izolacyjnych na sufitach	m2	3,70	0,00	0,00
49 d.1.7	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2	19,81	0,00	0,00
50 d.1.7	KNR-W 2-02 1519-03	Malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną w kolorze	m2	19,81	0,00	0,00
51 d.1.7	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2	3,70	0,00	0,00
<b>Razem dział: POM.1.8</b>						<b>0,00</b>
<b>1.8</b>		<b>POM.1.9</b>				
52 d.1.8	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	8,92	0,00	0,00
53 d.1.8	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	20,78	0,00	0,00
54 d.1.8	KNR 0-23 2611-02 analogia	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie preparatem gruntującym	m2	20,78	0,00	0,00
55 d.1.8	KNR 0-33 0101-05 analogia	Wklejenie siatki w warstwę zaprawy klejowo-szpachlowej na płytach izolacyjnych	m2	16,32	0,00	0,00
56 d.1.8	KNR 0-33 0101-05 analogia	Wklejenie siatki w warstwę zaprawy klejowo-szpachlowej na płytach izolacyjnych na sufitach	m2	4,46	0,00	0,00
57 d.1.8	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2	20,78	0,00	0,00
58 d.1.8	KNR-W 2-02 1519-03	Malowanie ścian i sufitów farbą silikatową do wewnątrz w kolorze białym	m2	20,78	0,00	0,00
59 d.1.8	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2	4,46	0,00	0,00
<b>Razem dział: POM.1.9</b>						<b>0,00</b>
<b>1.9</b>		<b>POM.1.10</b>				
60 d.1.9	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	208,46	0,00	0,00
61 d.1.9	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	43,96	0,00	0,00
62 d.1.9	KNR 0-23 2611-02 analogia	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie preparatem gruntującym	m2	43,96	0,00	0,00
63 d.1.9	KNR 0-33 0101-05 analogia	Wklejenie siatki w warstwę zaprawy klejowo-szpachlowej	m2	43,96	0,00	0,00

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
64 d.1.9	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2	43,96	0,00	0,00
65 d.1.9	KNR-W 2-02 1519-03	Malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną w kolorze	m2	43,96	0,00	0,00
66 d.1.9	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2	104,23	0,00	0,00
<b>Razem dział: POM.1.10</b>						<b>0,00</b>
<b>1.10</b>		<b>POM.1.11</b>				
67 d.1.10	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	25,64	0,00	0,00
68 d.1.10	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	42,14	0,00	0,00
69 d.1.10	KNR 0-23 2611-02 analogia	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie preparatem gruntującym	m2	42,14	0,00	0,00
70 d.1.10	KNR 0-33 0101-05 analogia	Wklejenie siatki w warstwę zaprawy klejowo-szpachlowej	m2	42,14	0,00	0,00
71 d.1.10	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2	42,14	0,00	0,00
72 d.1.10	KNR-W 2-02 1519-03	Malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną w kolorze	m2	42,14	0,00	0,00
73 d.1.10	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2	12,82	0,00	0,00
<b>Razem dział: POM.1.11</b>						<b>0,00</b>
<b>1.11</b>		<b>POM.1.18</b>				
74 d.1.11	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	31,24	0,00	0,00
75 d.1.11	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	18,43	0,00	0,00
76 d.1.11	KNR 0-23 2611-02 analogia	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie preparatem gruntującym	m2	18,43	0,00	0,00
77 d.1.11	KNR 0-33 0101-05 analogia	Wklejenie siatki w warstwę zaprawy klejowo-szpachlowej	m2	18,43	0,00	0,00
78 d.1.11	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2	33,95	0,00	0,00
79 d.1.11	KNR-W 2-02 1519-03	Malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną w kolorze	m2	33,95	0,00	0,00
80 d.1.11	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2	15,62	0,00	0,00
<b>Razem dział: POM.1.18</b>						<b>0,00</b>
<b>1.12</b>		<b>POM.1.19</b>				
81 d.1.12	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	16,42	0,00	0,00
82 d.1.12	KNR 0-23 2611-02 analogia	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie preparatem gruntującym	m2	61,84	0,00	0,00
83 d.1.12	KNR-W 2-02 1519-03	Malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną w kolorze	m2	61,84	0,00	0,00
84 d.1.12	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2	16,42	0,00	0,00
<b>Razem dział: POM.1.19</b>						<b>0,00</b>
<b>1.13</b>		<b>POM.1.20</b>				
85 d.1.13	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	18,54	0,00	0,00

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
86 d.1.13	KNR 0-23 2611-02 analogia	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką - jednokrotne gruntowanie preparatem gruntującym	m2	38,23	0,00	0,00
87 d.1.13	KNR-W 2-02 1519-03	Malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną w kolorze	m2	38,23	0,00	0,00
88 d.1.13	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2	18,54	0,00	0,00
<b>Razem dział: POM.1.20</b>						<b>0,00</b>
<b>1.14</b>		<b>POM.1.21</b>				
89 d.1.14	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	19,94	0,00	0,00
90 d.1.14	KNR 0-23 2611-02 analogia	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką - jednokrotne gruntowanie preparatem gruntującym	m2	34,41	0,00	0,00
91 d.1.14	KNR-W 2-02 1519-03	Malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną w kolorze	m2	34,41	0,00	0,00
92 d.1.14	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2	19,94	0,00	0,00
<b>Razem dział: POM.1.21</b>						<b>0,00</b>
<b>Razem dział: Malowanie ścian i sufitów - PARTER</b>						<b>0,00</b>
<b>2</b>		<b>Malowanie ścian i sufitów - I PIĘTRO</b>				
<b>2.1</b>		<b>POM.2.1</b>				
93 d.2.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	263,60	0,00	0,00
94 d.2.1	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	196,96	0,00	0,00
95 d.2.1	KNR 0-23 2611-02 analogia	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką - jednokrotne gruntowanie preparatem gruntującym	m2	196,96	0,00	0,00
96 d.2.1	KNR 0-33 0101-05 analogia	Wklejenie siatki w warstwę zaprawy klejowo-szpachlowej	m2	196,96	0,00	0,00
97 d.2.1	KNR 0-14 2011-02	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 75 - 01	m2	5,59	0,00	0,00
98 d.2.1	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2	202,55	0,00	0,00
99 d.2.1	KNR-W 2-02 1519-03	Malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną w kolorze	m2	202,55	0,00	0,00
100 d.2.1	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2	131,80	0,00	0,00
<b>Razem dział: POM.2.1</b>						<b>0,00</b>
<b>2.2</b>		<b>POM.2.2</b>				
101 d.2.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	81,86	0,00	0,00
102 d.2.2	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	43,55	0,00	0,00
103 d.2.2	KNR 0-23 2611-02 analogia	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką - jednokrotne gruntowanie preparatem gruntującym	m2	43,55	0,00	0,00
104 d.2.2	KNR 0-33 0101-05 analogia	Wklejenie siatki w warstwę zaprawy klejowo-szpachlowej	m2	43,55	0,00	0,00
105 d.2.2	KNR 0-14 2011-02	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 75 - 01 Krotność = 2	m2	5,49	0,00	0,00

Kosztyorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
106 d.2.2	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2	poz.104 + poz.105 + 0,00 = 49,04	0,00	0,00
107 d.2.2	KNR-W 2-02 1519-03	Malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną w kolorze	m2	poz.104 + poz.105 + 0,00 = 49,04	0,00	0,00
108 d.2.2	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2	40,93	0,00	0,00
<b>Razem dział: POM.2.2</b>						<b>0,00</b>
<b>2.3</b>		<b>POM.2.6</b>				
109 d.2.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	48,60	0,00	0,00
110 d.2.3	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobianiem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	32,94	0,00	0,00
111 d.2.3	KNR 0-23 2611-02 analogia	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie preparatem gruntującym	m2	32,94	0,00	0,00
112 d.2.3	KNR 0-33 0101-05 analogia	Wklejenie siatki w warstwę zaprawy klejowo-szpachlowej	m2	32,94	0,00	0,00
113 d.2.3	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2	32,94	0,00	0,00
114 d.2.3	KNR-W 2-02 1519-03	Malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną w kolorze	m2	poz.113 = 32,94	0,00	0,00
115 d.2.3	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2	24,30	0,00	0,00
<b>Razem dział: POM.2.6</b>						<b>0,00</b>
<b>2.4</b>		<b>POM.2.7</b>				
116 d.2.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	79,06	0,00	0,00
117 d.2.4	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobianiem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	36,23	0,00	0,00
118 d.2.4	KNR 0-23 2611-02 analogia	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie preparatem gruntującym	m2	36,23	0,00	0,00
119 d.2.4	KNR 0-33 0101-05 analogia	Wklejenie siatki w warstwę zaprawy klejowo-szpachlowej	m2	36,23	0,00	0,00
120 d.2.4	KNR 0-14 2011-02	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 75 - 01 Krotność = 2	m2	5,67	0,00	0,00
121 d.2.4	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2	41,90	0,00	0,00
122 d.2.4	KNR-W 2-02 1519-03	Malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną w kolorze	m2	poz.121 = 41,90	0,00	0,00
123 d.2.4	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2	39,53	0,00	0,00
<b>Razem dział: POM.2.7</b>						<b>0,00</b>
<b>2.5</b>		<b>POM.2.8</b>				
124 d.2.5	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	37,06	0,00	0,00
125 d.2.5	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobianiem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	28,54	0,00	0,00



Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
126 d.2.5	KNR 0-23 2611-02 analogia	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie preparatem gruntującym	m2	28,54	0,00	0,00
127 d.2.5	KNR 0-33 0101-05 analogia	Wklejenie siatki w warstwę zaprawy klejowo-szpachlowej	m2	28,54	0,00	0,00
128 d.2.5	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2	28,54	0,00	0,00
129 d.2.5	KNR-W 2-02 1519-03	Malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną w kolorze	m2	28,54	0,00	0,00
130 d.2.5	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2	18,53	0,00	0,00
<b>Razem dział: POM.2.8</b>						<b>0,00</b>
<b>2.6</b>		<b>POM.2.9</b>				
131 d.2.6	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	81,26	0,00	0,00
132 d.2.6	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	62,54	0,00	0,00
133 d.2.6	KNR 0-23 2611-02 analogia	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie preparatem gruntującym	m2	62,54	0,00	0,00
134 d.2.6	KNR 0-33 0101-05 analogia	Wklejenie siatki w warstwę zaprawy klejowo-szpachlowej	m2	62,54	0,00	0,00
135 d.2.6	KNR 0-14 2011-02	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 75 - 01 Krotność = 2	m2	9,15	0,00	0,00
136 d.2.6	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2	71,69	0,00	0,00
137 d.2.6	KNR-W 2-02 1519-03	Malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną w kolorze	m2	poz.136 = 71,69	0,00	0,00
138 d.2.6	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2	40,63	0,00	0,00
<b>Razem dział: POM.2.9</b>						<b>0,00</b>
<b>2.7</b>		<b>POM.2.10</b>				
139 d.2.7	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	38,94	0,00	0,00
140 d.2.7	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	63,36	0,00	0,00
141 d.2.7	KNR 0-23 2611-02 analogia	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie preparatem gruntującym	m2	63,36	0,00	0,00
142 d.2.7	KNR 0-33 0101-05 analogia	Wklejenie siatki w warstwę zaprawy klejowo-szpachlowej	m2	63,36	0,00	0,00
143 d.2.7	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2	63,36 + 19,47 = 82,83	0,00	0,00
144 d.2.7	KNR-W 2-02 1519-03	Malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną w kolorze	m2	63,36 + 19,47 = 82,83	0,00	0,00
145 d.2.7	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2	19,47	0,00	0,00
<b>Razem dział: POM.2.10</b>						<b>0,00</b>
<b>2.8</b>		<b>POM.2.11</b>				
146 d.2.8	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	50,72	0,00	0,00

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
147 d.2.8	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	45,56	0,00	0,00
148 d.2.8	KNR 0-23 2611-02 analogia	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie preparatem gruntującym	m2	45,56	0,00	0,00
149 d.2.8	KNR 0-33 0101-05 analogia	Wklejenie siatki w warstwę zaprawy klejowo-szpachlowej	m2	45,56	0,00	0,00
150 d.2.8	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2	45,56 + 25,36 = 70,92	0,00	0,00
151 d.2.8	KNR-W 2-02 1519-03	Malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną w kolorze	m2	45,56 + 25,36 = 70,92	0,00	0,00
152 d.2.8	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2	25,36	0,00	0,00
<b>Razem dział: POM.2.11</b>						<b>0,00</b>
<b>2.9</b>		<b>POM.2.12</b>				
153 d.2.9	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	10,34	0,00	0,00
154 d.2.9	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	16,08	0,00	0,00
155 d.2.9	KNR 0-23 2611-02 analogia	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie preparatem gruntującym	m2	16,08	0,00	0,00
156 d.2.9	KNR 0-33 0101-05 analogia	Wklejenie siatki w warstwę zaprawy klejowo-szpachlowej	m2	16,08	0,00	0,00
157 d.2.9	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2	16,08 + 5,17 = 21,25	0,00	0,00
158 d.2.9	KNR-W 2-02 1519-03	Malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną w kolorze	m2	16,08 + 5,17 = 21,25	0,00	0,00
159 d.2.9	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2	5,17	0,00	0,00
<b>Razem dział: POM.2.12</b>						<b>0,00</b>
<b>2.10</b>		<b>POM.2.13</b>				
160 d.2.10	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	17,64	0,00	0,00
161 d.2.10	KNR 0-14 2011-02	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 75 - 01 Krotność = 2	m2	(0,5 + 0,5) * 3,0 * 2 = 6,00	0,00	0,00
162 d.2.10	KNR 0-14 2011-07	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, jednowarstwowa 50 - 01	m2	(0,6 + 0,6) * 3,39 = 4,07	0,00	0,00
163 d.2.10	KNR 0-23 2611-02 analogia	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie preparatem gruntującym	m2	34,28	0,00	0,00
164 d.2.10	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2	poz. 161 + poz. 162 = 10,07	0,00	0,00
165 d.2.10	KNR-W 2-02 1519-03	Malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną w kolorze	m2	poz. 164 + poz. 163 = 44,35	0,00	0,00
166 d.2.10	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2	17,64	0,00	0,00
<b>Razem dział: POM.2.13</b>						<b>0,00</b>
<b>2.11</b>		<b>POM.2.14</b>				

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
167 d.2.11	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	40,75	0,00	0,00
168 d.2.11	KNR 0-14 2011-07	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, jednowarstwowa 50 - 01	m2	(0,6 + 0,6) * 7,94 * 2 = 19,06	0,00	0,00
169 d.2.11	KNR 0-23 2611-02 analogia	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie preparatem gruntującym	m2	59,17	0,00	0,00
170 d.2.11	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2	poz.168 = 19,06	0,00	0,00
171 d.2.11	KNR-W 2-02 1519-03	Malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną w kolorze	m2	poz.168 + poz.169 = 78,23	0,00	0,00
172 d.2.11	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2	40,75	0,00	0,00
<b>Razem dział: POM.2.14</b>						<b>0,00</b>
<b>2.12</b>		<b>K2</b>				
173 d.2.12	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	35,40	0,00	0,00
174 d.2.12	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	79,42 + 17,7 = 97,12	0,00	0,00
175 d.2.12	KNR 0-23 2611-02 analogia	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie preparatem gruntującym	m2	poz.174 = 97,12	0,00	0,00
176 d.2.12	KNR 0-33 0101-05 analogia	Wklejenie siatki w warstwę zaprawy klejowo-szpachlowej	m2	79,42	0,00	0,00
177 d.2.12	KNR 0-33 0101-05 analogia	Wklejenie siatki w warstwę zaprawy klejowo-szpachlowej na płytach izolacyjnych na sufitach	m2	17,70	0,00	0,00
178 d.2.12	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2	poz.177 + poz.176 = 97,12	0,00	0,00
179 d.2.12	KNR-W 2-02 1519-03	Malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną w kolorze	m2	poz.178 = 97,12	0,00	0,00
180 d.2.12	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2	17,70	0,00	0,00
<b>Razem dział: K2</b>						<b>0,00</b>
<b>Razem dział: Malowanie ścian i sufitów - I PIĘTRO</b>						<b>0,00</b>
<b>3</b>		<b>Malowanie ścian i sufitów - II PIĘTRO</b>				
<b>3.1</b>		<b>POM.3.1</b>				
181 d.3.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	147,82	0,00	0,00
182 d.3.1	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	179,34	0,00	0,00
183 d.3.1	KNR 0-23 2611-02 analogia	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie preparatem gruntującym	m2	179,34	0,00	0,00
184 d.3.1	KNR 0-33 0101-05 analogia	Wklejenie siatki w warstwę zaprawy klejowo-szpachlowej na płytach izolacyjnych	m2	179,34	0,00	0,00
185 d.3.1	KNR 0-14 2011-02	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 75 - 01 Krotność = 2	m2	2,92	0,00	0,00
186 d.3.1	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2	179,34 + 2,92 = 182,26	0,00	0,00
187 d.3.1	KNR-W 2-02 1519-03	Malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną w kolorze	m2	poz.186 = 182,26	0,00	0,00

Kosztyorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
188 d.3.1	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2	73,91	0,00	0,00
<b>Razem dział: POM.3.1</b>						<b>0,00</b>
<b>3.2</b>		<b>POM.3.2</b>				
189 d.3.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	81,34	0,00	0,00
190 d.3.2	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	43,92	0,00	0,00
191 d.3.2	KNR 0-23 2611-02 analogia	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie preparatem gruntującym	m2	43,92	0,00	0,00
192 d.3.2	KNR 0-33 0101-05 analogia	Wklejenie siatki w warstwę zaprawy klejowo-szpachlowej	m2	43,92	0,00	0,00
193 d.3.2	KNR 0-14 2011-02	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 75 - 01 Krotność = 2	m2	9,51	0,00	0,00
194 d.3.2	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2	poz.192 + poz.193 + 0,00 = 53,43	0,00	0,00
195 d.3.2	KNR-W 2-02 1519-03	Malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną w kolorze	m2	poz.194 = 53,43	0,00	0,00
196 d.3.2	KNR AT-43 0212-02	Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi	m2	34,04	0,00	0,00
197 d.3.2	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2	40,67	0,00	0,00
<b>Razem dział: POM.3.2</b>						<b>0,00</b>
<b>3.3</b>		<b>POM.3.3</b>				
198 d.3.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	39,30	0,00	0,00
199 d.3.3	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	48,89	0,00	0,00
200 d.3.3	KNR 0-23 2611-02 analogia	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie preparatem gruntującym	m2	48,89	0,00	0,00
201 d.3.3	KNR 0-33 0101-05 analogia	Wklejenie siatki w warstwę zaprawy klejowo-szpachlowej	m2	48,89	0,00	0,00
202 d.3.3	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2	poz.201 + 0,00 = 48,89	0,00	0,00
203 d.3.3	KNR-W 2-02 1519-03	Malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną w kolorze	m2	poz.202 = 48,89	0,00	0,00
204 d.3.3	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2	19,65	0,00	0,00
<b>Razem dział: POM.3.3</b>						<b>0,00</b>
<b>3.4</b>		<b>POM.3.4</b>				
205 d.3.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	80,98	0,00	0,00
206 d.3.4	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	40,99	0,00	0,00
207 d.3.4	KNR 0-23 2611-02 analogia	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie preparatem gruntującym	m2	40,99	0,00	0,00
208 d.3.4	KNR 0-33 0101-05 analogia	Wklejenie siatki w warstwę zaprawy klejowo-szpachlowej	m2	40,99	0,00	0,00

Kosztyorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
209 d.3.4	KNR 0-14 2011-02	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 75 - 01 Krotność = 2	m2	6,58	0,00	0,00
210 d.3.4	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2	poz.208 + poz.209 = 47,57	0,00	0,00
211 d.3.4	KNR-W 2-02 1519-03	Malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną w kolorze	m2	poz.210 = 47,57	0,00	0,00
212 d.3.4	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2	40,49	0,00	0,00
<b>Razem dział: POM.3.4</b>						<b>0,00</b>
<b>3.5</b>		<b>POM.3.5</b>				
213 d.3.5	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	219,34	0,00	0,00
214 d.3.5	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	110,71 + 100,03 = 210,74	0,00	0,00
215 d.3.5	KNR 0-23 2611-02 analogia	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką - jednokrotne gruntowanie preparatem gruntującym	m2	poz.214 = 210,74	0,00	0,00
216 d.3.5	KNR 0-33 0101-05 analogia	Wklejenie siatki w warstwę zaprawy klejowo-szpachlowej	m2	110,71	0,00	0,00
217 d.3.5	KNR 0-33 0101-05 analogia	Wklejenie siatki w warstwę zaprawy klejowo-szpachlowej na płytach izolacyjnych na sufitach	m2	100,03	0,00	0,00
218 d.3.5	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2	poz.216 + poz.217 = 210,74	0,00	0,00
219 d.3.5	KNR-W 2-02 1519-03	Malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną w kolorze	m2	poz.218 = 210,74	0,00	0,00
220 d.3.5	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2	109,67	0,00	0,00
<b>Razem dział: POM.3.5</b>						<b>0,00</b>
<b>3.6</b>		<b>POM.3.6</b>				
221 d.3.6	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	78,98	0,00	0,00
222 d.3.6	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	36,13	0,00	0,00
223 d.3.6	KNR 0-23 2611-02 analogia	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką - jednokrotne gruntowanie preparatem gruntującym	m2	36,13	0,00	0,00
224 d.3.6	KNR 0-33 0101-05 analogia	Wklejenie siatki w warstwę zaprawy klejowo-szpachlowej	m2	36,13	0,00	0,00
225 d.3.6	KNR 0-14 2011-02	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 75 - 01 Krotność = 2	m2	8,42	0,00	0,00
226 d.3.6	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2	poz.224 + poz.225 + 0,00 = 44,55	0,00	0,00
227 d.3.6	KNR-W 2-02 1519-03	Malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną w kolorze	m2	poz.226 = 44,55	0,00	0,00
228 d.3.6	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2	39,49	0,00	0,00
<b>Razem dział: POM.3.6</b>						<b>0,00</b>
<b>3.7</b>		<b>POM.3.7</b>				
229 d.3.7	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	26,72	0,00	0,00

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
230 d.3.7	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobianiem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	40,26	0,00	0,00
231 d.3.7	KNR 0-23 2611-02 analogia	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie preparatem gruntującym	m2	40,26	0,00	0,00
232 d.3.7	KNR 0-33 0101-05 analogia	Wklejenie siatki w warstwę zaprawy klejowo-szpachlowej	m2	40,26	0,00	0,00
233 d.3.7	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2	40,26	0,00	0,00
234 d.3.7	KNR-W 2-02 1519-03	Malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną w kolorze	m2	40,26	0,00	0,00
235 d.3.7	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2	13,36	0,00	0,00
<b>Razem dział: POM.3.7</b>						<b>0,00</b>
<b>3.8</b>		<b>POM.3.8</b>				
236 d.3.8	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	37,06	0,00	0,00
237 d.3.8	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobianiem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	28,54	0,00	0,00
238 d.3.8	KNR 0-23 2611-02 analogia	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie preparatem gruntującym	m2	28,54	0,00	0,00
239 d.3.8	KNR 0-33 0101-05 analogia	Wklejenie siatki w warstwę zaprawy klejowo-szpachlowej	m2	28,54	0,00	0,00
240 d.3.8	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2	28,54	0,00	0,00
241 d.3.8	KNR-W 2-02 1519-03	Malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną w kolorze	m2	28,54	0,00	0,00
242 d.3.8	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2	18,53	0,00	0,00
<b>Razem dział: POM.3.8</b>						<b>0,00</b>
<b>3.9</b>		<b>POM.3.9</b>				
243 d.3.9	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	80,74	0,00	0,00
244 d.3.9	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobianiem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	61,45	0,00	0,00
245 d.3.9	KNR 0-23 2611-02 analogia	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie preparatem gruntującym	m2	61,45	0,00	0,00
246 d.3.9	KNR 0-33 0101-05 analogia	Wklejenie siatki w warstwę zaprawy klejowo-szpachlowej	m2	61,45	0,00	0,00
247 d.3.9	KNR 0-14 2011-02	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 75 - 01 Krotność = 2	m2	8,32	0,00	0,00
248 d.3.9	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2	poz.246 + poz.247 + 0,00 = 69,77	0,00	0,00
249 d.3.9	KNR-W 2-02 1519-03	Malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną w kolorze	m2	poz.248 = 69,77	0,00	0,00
250 d.3.9	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2	40,37	0,00	0,00
<b>Razem dział: POM.3.9</b>						<b>0,00</b>
<b>Razem dział: Malowanie ścian i sufitów - II PIĘTRO</b>						<b>0,00</b>

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
		Kosztorys netto				0,00
		VAT 0%				0,00
		Kosztorys brutto				0,00

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>OBIAR: Powiat Rawicki -Prace wykończeniowe budynku A Zespołu Szkół Przyrodniczo - Technicznych Centrum Kształcenia Ustwaicznego w Bojanowie</b>					
<b>1</b>		<b>Malowanie ścian i sufitów - PARTER</b>			
<b>1.1</b>		<b>POM.1.1</b>			
1 d.1.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
	-	23,42		23,42	
		A (Obliczenie pomocnicze)		23,42	
		poz.1 A * 2	m2	<b>46,84</b>	
				RAZEM	<b>46,84</b>
2 d.1.1	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
	-	51,42	m2	51,42	
				RAZEM	<b>51,42</b>
3 d.1.1	KNR 0-23 2611-02 analogia	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie preparatem gruntującym	m2		
	-	51,42	m2	51,42	
				RAZEM	<b>51,42</b>
4 d.1.1	KNR 0-33 0101-05 analogia	Wklejenie siatki w warstwę zaprawy klejowo-szpachlowej	m2		
		51,42	m2	51,42	
				RAZEM	<b>51,42</b>
5 d.1.1	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		51,42	m2	51,42	
				RAZEM	<b>51,42</b>
6 d.1.1	KNR-W 2-02 1519-03	Malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną w kolorze	m2		
	-	51,42	m2	51,42	
				RAZEM	<b>51,42</b>
7 d.1.1	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2		
		23,42	m2	23,42	
				RAZEM	<b>23,42</b>
<b>1.2</b>		<b>POM.1.2</b>			
8 d.1.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
	-	76,9		76,90	
		A (Obliczenie pomocnicze)		76,90	
		poz.8 A * 2	m2	<b>153,80</b>	
				RAZEM	<b>153,80</b>
9 d.1.2	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
	-	121,43	m2	121,43	
				RAZEM	<b>121,43</b>
10 d.1.2	KNR 0-23 2611-02 analogia	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie preparatem gruntującym	m2		
	-	121,43	m2	121,43	
				RAZEM	<b>121,43</b>
11 d.1.2	KNR 0-33 0101-05 analogia	Wklejenie siatki w warstwę zaprawy klejowo-szpachlowej	m2		
		121,43	m2	121,43	
				RAZEM	<b>121,43</b>



Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12 d.1.2	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		121,43	m2	121,43	
				RAZEM	121,43
13 d.1.2	KNR-W 2-02 1519-03	Malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną w kolorze	m2		
	-	121,43	m2	121,43	
				RAZEM	121,43
14 d.1.2	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2		
		76,9	m2	76,90	
				RAZEM	76,90
<b>1.3</b>		<b>POM.1.3</b>			
15 d.1.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
	-	38,08		38,08	
		A (Obliczenie pomocnicze)		38,08	
		poz.15 A * 2	m2	76,16	
				RAZEM	76,16
16 d.1.3	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobianiem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
	-	42,36	m2	42,36	
				RAZEM	42,36
17 d.1.3	KNR 0-23 2611-02 analogia	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie preparatem gruntującym	m2		
	-	42,36	m2	42,36	
				RAZEM	42,36
18 d.1.3	KNR 0-33 0101-05 analogia	Wklejenie siatki w warstwę zaprawy klejowo-szpachlowej	m2		
		42,36	m2	42,36	
				RAZEM	42,36
19 d.1.3	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		42,36	m2	42,36	
		(poz.21 + 0,00) * 2	m2	10,98	
				RAZEM	53,34
20 d.1.3	KNR-W 2-02 1519-03	Malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną w kolorze	m2		
	-	42,36	m2	42,36	
		(poz.21 + 0,00) * 2	m2	10,98	
				RAZEM	53,34
21 d.1.3	KNR 0-14 2011-02	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 75 - 01 Krotność = 2	m2		
		5,49	m2	5,49	
				RAZEM	5,49
22 d.1.3	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2		
		38,08	m2	38,08	
				RAZEM	38,08
<b>1.4</b>		<b>POM.1.4</b>			
23 d.1.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
	-	18,51		18,51	
		A (Obliczenie pomocnicze)		18,51	
		poz.23 A * 2	m2	37,02	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	37,02
24 d.1.4	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
	-	46,15	m2	46,15	
				RAZEM	46,15
25 d.1.4	KNR 0-23 2611-02 analogia	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie preparatem gruntującym	m2		
	-	46,15	m2	46,15	
				RAZEM	46,15
26 d.1.4	KNR 0-33 0101-05 analogia	Wklejenie siatki w warstwę zaprawy klejowo-szpachlowej	m2		
		46,15	m2	46,15	
				RAZEM	46,15
27 d.1.4	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		46,15	m2	46,15	
				RAZEM	46,15
28 d.1.4	KNR-W 2-02 1519-03	Malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną w kolorze	m2		
	-	46,15	m2	46,15	
				RAZEM	46,15
29 d.1.4	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2		
		18,51	m2	18,51	
				RAZEM	18,51
1.5		<b>POM.1.5</b>			
30 d.1.5	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
	-	37,02		37,02	
		A (Obliczenie pomocnicze)		37,02	
		poz.30 A * 2	m2	74,04	
				RAZEM	74,04
31 d.1.5	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
	-	25,62	m2	25,62	
				RAZEM	25,62
32 d.1.5	KNR 0-23 2611-02 analogia	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie preparatem gruntującym	m2		
	-	25,62	m2	25,62	
				RAZEM	25,62
33 d.1.5	KNR 0-33 0101-05 analogia	Wklejenie siatki w warstwę zaprawy klejowo-szpachlowej	m2		
		25,62	m2	25,62	
				RAZEM	25,62
34 d.1.5	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		25,62	m2	25,62	
		0,00 * 2	m2	0,00	
				RAZEM	25,62
35 d.1.5	KNR-W 2-02 1519-03	Malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną w kolorze	m2		
	-	25,62	m2	25,62	
		0,00 * 2	m2	0,00	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	25,62
36 d.1.5	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2		
		37,02	m2	37,02	
				RAZEM	37,02
1.6		<b>POM.1.7</b>			
37 d.1.6	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
	-	23,33		23,33	
		A (Obliczenie pomocnicze)		23,33	
		poz.37 A * 2	m2	46,66	
				RAZEM	46,66
38 d.1.6	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobianiem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
	-	34,73	m2	34,73	
				RAZEM	34,73
39 d.1.6	KNR 0-23 2611-02 analogia	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie preparatem gruntującym	m2		
	-	34,73	m2	34,73	
				RAZEM	34,73
40 d.1.6	KNR 0-33 0101-05 analogia	Wklejenie siatki w warstwę zaprawy klejowo-szpachlowej	m2		
		34,73	m2	34,73	
				RAZEM	34,73
41 d.1.6	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		34,73	m2	34,73	
		0,00	m2	0,00	
				RAZEM	34,73
42 d.1.6	KNR-W 2-02 1519-03	Malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną w kolorze	m2		
	-	34,73	m2	34,73	
		0,00	m2	0,00	
				RAZEM	34,73
43 d.1.6	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2		
		23,33	m2	23,33	
				RAZEM	23,33
1.7		<b>POM.1.8</b>			
44 d.1.7	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
	-	3,7		3,70	
		A (Obliczenie pomocnicze)		3,70	
		poz.44 A * 2	m2	7,40	
				RAZEM	7,40
45 d.1.7	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobianiem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
	ściana	16,11	m2	16,11	
	sufit	3,7	m2	3,70	
				RAZEM	19,81
46 d.1.7	KNR 0-23 2611-02 analogia	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie preparatem gruntującym	m2		
	ściana	16,11	m2	16,11	
	sufit	3,7	m2	3,70	
				RAZEM	19,81

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
47 d.1.7	KNR 0-33 0101-05 analogia	Wklejenie siatki w warstwę zaprawy klejowo-szpachlowej	m2		
		16,11	m2	16,11	
				RAZEM	16,11
48 d.1.7	KNR 0-33 0101-05 analogia	Wklejenie siatki w warstwę zaprawy klejowo-szpachlowej na płytach izolacyjnych na sufitach	m2		
		3,7	m2	3,70	
				RAZEM	3,70
49 d.1.7	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
	ściana	16,11	m2	16,11	
	sufit	3,7	m2	3,70	
				RAZEM	19,81
50 d.1.7	KNR-W 2-02 1519-03	Malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną w kolorze	m2		
	ściana	16,11	m2	16,11	
	sufit	3,7	m2	3,70	
				RAZEM	19,81
51 d.1.7	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2		
		3,7	m2	3,70	
				RAZEM	3,70
<b>1.8</b>		<b>POM.1.9</b>			
52 d.1.8	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
	-	4,46		4,46	
		A (Obliczenie pomocnicze)		4,46	
		poz.52 A * 2	m2	8,92	
				RAZEM	8,92
53 d.1.8	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
	-				
	ściana	16,32	m2	16,32	
	sufit	4,46	m2	4,46	
				RAZEM	20,78
54 d.1.8	KNR 0-23 2611-02 analogia	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie preparatem gruntującym	m2		
	ściana	16,32	m2	16,32	
	sufit	4,46	m2	4,46	
				RAZEM	20,78
55 d.1.8	KNR 0-33 0101-05 analogia	Wklejenie siatki w warstwę zaprawy klejowo-szpachlowej na płytach izolacyjnych	m2		
		16,32	m2	16,32	
				RAZEM	16,32
56 d.1.8	KNR 0-33 0101-05 analogia	Wklejenie siatki w warstwę zaprawy klejowo-szpachlowej na płytach izolacyjnych na sufitach	m2		
		4,46	m2	4,46	
				RAZEM	4,46
57 d.1.8	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
	ściana	16,32	m2	16,32	
	sufit	4,46	m2	4,46	
				RAZEM	20,78

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
58 d.1.8	KNR-W 2-02 1519-03	Malowanie ścian i sufitów farbą silikatową do wnętrz w kolorze białym	m2		
	ściana	16,32	m2	16,32	
	sufit	4,46	m2	4,46	
				RAZEM	20,78
59 d.1.8	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2		
		4,46	m2	4,46	
				RAZEM	4,46
<b>1.9</b>		<b>POM.1.10</b>			
60 d.1.9	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
	-	104,23		104,23	
		A (Obliczenie pomocnicze)		104,23	
		poz.60 A * 2	m2	208,46	
				RAZEM	208,46
61 d.1.9	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobianiem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
	-	43,96	m2	43,96	
				RAZEM	43,96
62 d.1.9	KNR 0-23 2611-02 analogia	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką - jednokrotne gruntowanie preparatem gruntującym	m2		
	-	43,96	m2	43,96	
				RAZEM	43,96
63 d.1.9	KNR 0-33 0101-05 analogia	Wklejenie siatki w warstwę zaprawy klejowo-szpachlowej	m2		
		43,96	m2	43,96	
				RAZEM	43,96
64 d.1.9	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		43,96	m2	43,96	
		0,00 * 2	m2	0,00	
				RAZEM	43,96
65 d.1.9	KNR-W 2-02 1519-03	Malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną w kolorze	m2		
		43,96	m2	43,96	
		0,00 * 2	m2	0,00	
				RAZEM	43,96
66 d.1.9	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2		
		104,23	m2	104,23	
				RAZEM	104,23
<b>1.10</b>		<b>POM.1.11</b>			
67 d.1.10	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
	-	12,82		12,82	
		A (Obliczenie pomocnicze)		12,82	
		poz.67 A * 2	m2	25,64	
				RAZEM	25,64
68 d.1.10	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobianiem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
	-	42,14	m2	42,14	
				RAZEM	42,14
69 d.1.10	KNR 0-23 2611-02 analogia	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką - jednokrotne gruntowanie preparatem gruntującym	m2		

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	-	42,14	m2	42,14	
				RAZEM	42,14
70 d.1.10	KNR 0-33 0101-05 analogia	Wklejenie siatki w warstwę zaprawy klejowo-szpachlowej	m2		
		42,14	m2	42,14	
				RAZEM	42,14
71 d.1.10	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		42,14	m2	42,14	
		0,00 * 2	m2	0,00	
				RAZEM	42,14
72 d.1.10	KNR-W 2-02 1519-03	Malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną w kolorze	m2		
	-	42,14	m2	42,14	
		0,00 * 2	m2	0,00	
				RAZEM	42,14
73 d.1.10	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2		
		12,82	m2	12,82	
				RAZEM	12,82
<b>1.11</b>		<b>POM.1.18</b>			
74 d.1.11	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
	-	15,62		15,62	
		A (Obliczenie pomocnicze)		15,62	
		poz. 74 A * 2	m2	31,24	
				RAZEM	31,24
75 d.1.11	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobianiem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
	-	18,43	m2	18,43	
				RAZEM	18,43
76 d.1.11	KNR 0-23 2611-02 analogia	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie preparatem gruntującym	m2		
	-	18,43	m2	18,43	
				RAZEM	18,43
77 d.1.11	KNR 0-33 0101-05 analogia	Wklejenie siatki w warstwę zaprawy klejowo-szpachlowej	m2		
		18,43	m2	18,43	
				RAZEM	18,43
78 d.1.11	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		18,43	m2	18,43	
		15,52	m2	15,52	
				RAZEM	33,95
79 d.1.11	KNR-W 2-02 1519-03	Malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną w kolorze	m2		
		18,43	m2	18,43	
		15,52	m2	15,52	
				RAZEM	33,95
80 d.1.11	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2		
		15,62	m2	15,62	
				RAZEM	15,62
<b>1.12</b>		<b>POM.1.19</b>			

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
81 d.1.12	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
	-	16,42	m2	16,42	
				RAZEM	16,42
82 d.1.12	KNR 0-23 2611-02 analogia	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką - jednokrotne gruntowanie preparatem gruntującym	m2		
	-	45,42	m2	45,42	
		16,42	m2	16,42	
				RAZEM	61,84
83 d.1.12	KNR-W 2-02 1519-03	Malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną w kolorze	m2		
		45,42	m2	45,42	
		16,42	m2	16,42	
				RAZEM	61,84
84 d.1.12	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2		
		16,42	m2	16,42	
				RAZEM	16,42
<b>1.13</b>		<b>POM.1.20</b>			
85 d.1.13	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
	-	18,54	m2	18,54	
				RAZEM	18,54
86 d.1.13	KNR 0-23 2611-02 analogia	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką - jednokrotne gruntowanie preparatem gruntującym	m2		
	-	19,69	m2	19,69	
		18,54	m2	18,54	
				RAZEM	38,23
87 d.1.13	KNR-W 2-02 1519-03	Malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną w kolorze	m2		
		19,69	m2	19,69	
		18,54	m2	18,54	
				RAZEM	38,23
88 d.1.13	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2		
		18,54	m2	18,54	
				RAZEM	18,54
<b>1.14</b>		<b>POM.1.21</b>			
89 d.1.14	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
	-	19,94	m2	19,94	
				RAZEM	19,94
90 d.1.14	KNR 0-23 2611-02 analogia	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką - jednokrotne gruntowanie preparatem gruntującym	m2		
	-	19,94	m2	19,94	
		1,0 * (3,99 + 2 * 5,24)	m2	14,47	
				RAZEM	34,41
91 d.1.14	KNR-W 2-02 1519-03	Malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną w kolorze	m2		
		19,94	m2	19,94	
		14,47	m2	14,47	
				RAZEM	34,41
92 d.1.14	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2		

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		19,94	m2	19,94	
				RAZEM	19,94
<b>2</b>		<b>Malowanie ścian i sufitów - I PIĘTRO</b>			
<b>2.1</b>		<b>POM.2.1</b>			
93 d.2.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
	-	131,8 A (Obliczenie pomocnicze) poz.93 A * 2	m2	131,80 131,80 263,60	
				RAZEM	263,60
94 d.2.1	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
	-	196,96	m2	196,96	
				RAZEM	196,96
95 d.2.1	KNR 0-23 2611-02 analogia	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie preparatem gruntującym	m2		
	-	196,96	m2	196,96	
				RAZEM	196,96
96 d.2.1	KNR 0-33 0101-05 analogia	Wklejenie siatki w warstwę zaprawy klejowo-szpachlowej	m2		
		196,96	m2	196,96	
				RAZEM	196,96
97 d.2.1	KNR 0-14 2011-02	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 75 - 01	m2		
		5,59	m2	5,59	
				RAZEM	5,59
98 d.2.1	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		196,96 poz.97	m2 m2	196,96 5,59	
				RAZEM	202,55
99 d.2.1	KNR-W 2-02 1519-03	Malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną w kolorze	m2		
		196,96 poz.97	m2 m2	196,96 5,59	
				RAZEM	202,55
100 d.2.1	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2		
		131,8	m2	131,80	
				RAZEM	131,80
<b>2.2</b>		<b>POM.2.2</b>			
101 d.2.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
	-	40,93 A (Obliczenie pomocnicze) poz.101 A * 2	m2	40,93 40,93 81,86	
				RAZEM	81,86
102 d.2.2	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
	-	43,55	m2	43,55	
				RAZEM	43,55
103 d.2.2	KNR 0-23 2611-02 analogia	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie preparatem gruntującym	m2		



Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	-	43,55	m2	43,55	
				RAZEM	43,55
104 d.2.2	KNR 0-33 0101-05 analogia	Wklejenie siatki w warstwę zaprawy klejowo-szpachlowej	m2		
		43,55	m2	43,55	
				RAZEM	43,55
105 d.2.2	KNR 0-14 2011-02	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 75 - 01 Krotność = 2	m2		
		5,49	m2	5,49	
				RAZEM	5,49
106 d.2.2	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		poz.104 + poz.105 + 0,00	m2	49,04	
				RAZEM	49,04
107 d.2.2	KNR-W 2-02 1519-03	Malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną w kolorze	m2		
		poz.104 + poz.105 + 0,00	m2	49,04	
				RAZEM	49,04
108 d.2.2	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2		
		40,93	m2	40,93	
				RAZEM	40,93
<b>2.3</b>		<b>POM.2.6</b>			
109 d.2.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
	-	24,3		24,30	
		A (Obliczenie pomocnicze)		24,30	
		poz.109 A * 2	m2	48,60	
				RAZEM	48,60
110 d.2.3	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobianiem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
	-	32,94	m2	32,94	
				RAZEM	32,94
111 d.2.3	KNR 0-23 2611-02 analogia	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie preparatem gruntującym	m2		
	-	32,94	m2	32,94	
				RAZEM	32,94
112 d.2.3	KNR 0-33 0101-05 analogia	Wklejenie siatki w warstwę zaprawy klejowo-szpachlowej	m2		
		32,94	m2	32,94	
				RAZEM	32,94
113 d.2.3	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		poz.112	m2	32,94	
		0,00 * 2	m2	0,00	
				RAZEM	32,94
114 d.2.3	KNR-W 2-02 1519-03	Malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną w kolorze	m2		
	-	poz.113	m2	32,94	
				RAZEM	32,94
115 d.2.3	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2		
		24,3	m2	24,30	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	24,30
<b>2.4</b>		<b>POM.2.7</b>			
116 d.2.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
	-	39,53 A (Obliczenie pomocnicze) poz.116 A * 2	m2	39,53 39,53 <b>79,06</b>	
				RAZEM	79,06
117 d.2.4	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
	-	36,23	m2	36,23	
				RAZEM	36,23
118 d.2.4	KNR 0-23 2611-02 analogia	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie preparatem gruntującym	m2		
	-	36,23	m2	36,23	
				RAZEM	36,23
119 d.2.4	KNR 0-33 0101-05 analogia	Wklejenie siatki w warstwę zaprawy klejowo-szpachlowej	m2		
		36,23	m2	36,23	
				RAZEM	36,23
120 d.2.4	KNR 0-14 2011-02	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 75 - 01 Krotność = 2	m2		
		5,67	m2	5,67	
				RAZEM	5,67
121 d.2.4	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		poz.119 + poz.120 0,00 * 2	m2 m2	41,90 0,00	
				RAZEM	41,90
122 d.2.4	KNR-W 2-02 1519-03	Malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną w kolorze	m2		
	-	poz.121	m2	41,90	
				RAZEM	41,90
123 d.2.4	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2		
		39,53	m2	39,53	
				RAZEM	39,53
<b>2.5</b>		<b>POM.2.8</b>			
124 d.2.5	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
	-	18,53 A (Obliczenie pomocnicze) poz.124 A * 2	m2	18,53 18,53 <b>37,06</b>	
				RAZEM	37,06
125 d.2.5	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
	-	28,54	m2	28,54	
				RAZEM	28,54
126 d.2.5	KNR 0-23 2611-02 analogia	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie preparatem gruntującym	m2		
	-	28,54	m2	28,54	
				RAZEM	28,54

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
127 d.2.5	KNR 0-33 0101-05 analogia	Wklejenie siatki w warstwę zaprawy klejowo-szpachlowej	m2		
		28,54	m2	28,54	
				RAZEM	28,54
128 d.2.5	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		28,54	m2	28,54	
				RAZEM	28,54
129 d.2.5	KNR-W 2-02 1519-03	Malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną w kolorze	m2		
	-	28,54	m2	28,54	
				RAZEM	28,54
130 d.2.5	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2		
		18,53	m2	18,53	
				RAZEM	18,53
<b>2.6</b>		<b>POM.2.9</b>			
131 d.2.6	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
	-	40,63		40,63	
		A (Obliczenie pomocnicze)		40,63	
		poz.131 A * 2	m2	81,26	
				RAZEM	81,26
132 d.2.6	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobianiem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
	-	62,54	m2	62,54	
				RAZEM	62,54
133 d.2.6	KNR 0-23 2611-02 analogia	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie preparatem gruntującym	m2		
	-	62,54	m2	62,54	
				RAZEM	62,54
134 d.2.6	KNR 0-33 0101-05 analogia	Wklejenie siatki w warstwę zaprawy klejowo-szpachlowej	m2		
		62,54	m2	62,54	
				RAZEM	62,54
135 d.2.6	KNR 0-14 2011-02	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 75 - 01 Krotność = 2	m2		
		9,15	m2	9,15	
				RAZEM	9,15
136 d.2.6	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		poz.134 + poz.135	m2	71,69	
		0,00 * 2	m2	0,00	
				RAZEM	71,69
137 d.2.6	KNR-W 2-02 1519-03	Malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną w kolorze	m2		
	-	poz.136	m2	71,69	
				RAZEM	71,69
138 d.2.6	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2		
		40,63	m2	40,63	
				RAZEM	40,63
<b>2.7</b>		<b>POM.2.10</b>			

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
139 d.2.7	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
	-	19,47 A (Obliczenie pomocnicze) poz.139 A * 2	m2	19,47 19,47 <b>38,94</b>	
				RAZEM	<b>38,94</b>
140 d.2.7	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
	-	63,36	m2	63,36	
				RAZEM	<b>63,36</b>
141 d.2.7	KNR 0-23 2611-02 analogia	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie preparatem gruntującym	m2		
	-	63,36	m2	63,36	
				RAZEM	<b>63,36</b>
142 d.2.7	KNR 0-33 0101-05 analogia	Wklejenie siatki w warstwę zaprawy klejowo-szpachlowej	m2		
		63,36	m2	63,36	
				RAZEM	<b>63,36</b>
143 d.2.7	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		63,36 + 19,47	m2	82,83	
				RAZEM	<b>82,83</b>
144 d.2.7	KNR-W 2-02 1519-03	Malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną w kolorze	m2		
	-	63,36 + 19,47	m2	82,83	
				RAZEM	<b>82,83</b>
145 d.2.7	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2		
		19,47	m2	19,47	
				RAZEM	<b>19,47</b>
<b>2.8</b>		<b>POM.2.11</b>			
146 d.2.8	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
	-	25,36 A (Obliczenie pomocnicze) poz.146 A * 2	m2	25,36 25,36 <b>50,72</b>	
				RAZEM	<b>50,72</b>
147 d.2.8	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
	-	45,56	m2	45,56	
				RAZEM	<b>45,56</b>
148 d.2.8	KNR 0-23 2611-02 analogia	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie preparatem gruntującym	m2		
	-	45,56	m2	45,56	
				RAZEM	<b>45,56</b>
149 d.2.8	KNR 0-33 0101-05 analogia	Wklejenie siatki w warstwę zaprawy klejowo-szpachlowej	m2		
		45,56	m2	45,56	
				RAZEM	<b>45,56</b>
150 d.2.8	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		45,56 + 25,36	m2	70,92	
				RAZEM	<b>70,92</b>

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
151 d.2.8	KNR-W 2-02 1519-03	Malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną w kolorze	m2		
	-	45,56 + 25,36	m2	70,92	
				RAZEM	70,92
152 d.2.8	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2		
		25,36	m2	25,36	
				RAZEM	25,36
<b>2.9</b>		<b>POM.2.12</b>			
153 d.2.9	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
	-	5,17 A (Obliczenie pomocnicze) poz. 153 A * 2	m2	5,17 5,17 10,34	
				RAZEM	10,34
154 d.2.9	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobianiem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
	-	16,08	m2	16,08	
				RAZEM	16,08
155 d.2.9	KNR 0-23 2611-02 analogia	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie preparatem gruntującym	m2		
	-	16,08	m2	16,08	
				RAZEM	16,08
156 d.2.9	KNR 0-33 0101-05 analogia	Wklejenie siatki w warstwę zaprawy klejowo-szpachlowej	m2		
		16,08	m2	16,08	
				RAZEM	16,08
157 d.2.9	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		16,08 + 5,17	m2	21,25	
				RAZEM	21,25
158 d.2.9	KNR-W 2-02 1519-03	Malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną w kolorze	m2		
	-	16,08 + 5,17	m2	21,25	
				RAZEM	21,25
159 d.2.9	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2		
		5,17	m2	5,17	
				RAZEM	5,17
<b>2.10</b>		<b>POM.2.13</b>			
160 d.2.10	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
	-	17,64	m2	17,64	
				RAZEM	17,64
161 d.2.10	KNR 0-14 2011-02	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 75 - 01 Krotność = 2	m2		
		(0,5 + 0,5) * 3,0 * 2	m2	6,00	
				RAZEM	6,00
162 d.2.10	KNR 0-14 2011-07	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, jednowarstwowa 50 - 01	m2		
		(0,6 + 0,6) * 3,39	m2	4,07	
				RAZEM	4,07

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
163 d.2.10	KNR 0-23 2611-02 analogia	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką - jednokrotne gruntowanie preparatem gruntującym	m2		
	-	1,2 * (2 * 5,24 + 3,39) 17,64	m2 m2	16,64 17,64	
				RAZEM	34,28
164 d.2.10	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		poz.161 + poz.162	m2	10,07	
				RAZEM	10,07
165 d.2.10	KNR-W 2-02 1519-03	Malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną w kolorze	m2		
	-	poz. 164 + poz.163	m2	44,35	
				RAZEM	44,35
166 d.2.10	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2		
		17,64	m2	17,64	
				RAZEM	17,64
<b>2.11</b>		<b>POM.2.14</b>			
167 d.2.11	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
	-	40,75	m2	40,75	
				RAZEM	40,75
168 d.2.11	KNR 0-14 2011-07	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, jednowarstwowa 50 - 01	m2		
		(0,6 + 0,6) * 7,94 * 2	m2	19,06	
				RAZEM	19,06
169 d.2.11	KNR 0-23 2611-02 analogia	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką - jednokrotne gruntowanie preparatem gruntującym	m2		
	-	1,00 * (7,94 + 2 * 5,24) 40,75	m2 m2	18,42 40,75	
				RAZEM	59,17
170 d.2.11	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		poz.168	m2	19,06	
				RAZEM	19,06
171 d.2.11	KNR-W 2-02 1519-03	Malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną w kolorze	m2		
	-	poz.168 + poz.169	m2	78,23	
				RAZEM	78,23
172 d.2.11	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2		
		40,75	m2	40,75	
				RAZEM	40,75
<b>2.12</b>		<b>K2</b>			
173 d.2.12	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
	-	17,7 A (Obliczenie pomocnicze) poz.173 A * 2	  m2	17,70 17,70 35,40	
				RAZEM	35,40
174 d.2.12	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobianiem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
	-	79,42 + 17,7	m2	97,12	
				RAZEM	97,12

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
175 d.2.12	KNR 0-23 2611-02 analogia	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie preparatem gruntującym	m2		
	-	poz.174	m2	97,12	
				RAZEM	97,12
176 d.2.12	KNR 0-33 0101-05 analogia	Wklejenie siatki w warstwę zaprawy klejowo-szpachlowej	m2		
		79,42	m2	79,42	
				RAZEM	79,42
177 d.2.12	KNR 0-33 0101-05 analogia	Wklejenie siatki w warstwę zaprawy klejowo-szpachlowej na płytach izolacyjnych na sufitach	m2		
		17,7	m2	17,70	
				RAZEM	17,70
178 d.2.12	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		poz.177 + poz.176	m2	97,12	
				RAZEM	97,12
179 d.2.12	KNR-W 2-02 1519-03	Malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną w kolorze	m2		
	-	poz.178	m2	97,12	
				RAZEM	97,12
180 d.2.12	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2		
		17,7	m2	17,70	
				RAZEM	17,70
<b>3</b>		<b>Malowanie ścian i sufitów - II PIĘTRO</b>			
<b>3.1</b>		<b>POM.3.1</b>			
181 d.3.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
	-	73,91		73,91	
		A (Obliczenie pomocnicze)		73,91	
		poz.181 A * 2	m2	147,82	
				RAZEM	147,82
182 d.3.1	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobianiem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
	-	179,34	m2	179,34	
				RAZEM	179,34
183 d.3.1	KNR 0-23 2611-02 analogia	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie preparatem gruntującym	m2		
	-	179,34	m2	179,34	
				RAZEM	179,34
184 d.3.1	KNR 0-33 0101-05 analogia	Wklejenie siatki w warstwę zaprawy klejowo-szpachlowej na płytach izolacyjnych	m2		
		179,34	m2	179,34	
				RAZEM	179,34
185 d.3.1	KNR 0-14 2011-02	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 75 - 01 Krotność = 2	m2		
		2,92	m2	2,92	
				RAZEM	2,92
186 d.3.1	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		179,34 + 2,92	m2	182,26	
				RAZEM	182,26

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
187 d.3.1	KNR-W 2-02 1519-03	Malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną w kolorze	m2		
	-	poz.186	m2	182,26	
				RAZEM	182,26
188 d.3.1	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2		
		73,91	m2	73,91	
				RAZEM	73,91
<b>3.2</b>		<b>POM.3.2</b>			
189 d.3.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
	-	40,67		40,67	
		A (Obliczenie pomocnicze)		40,67	
		poz.189 A * 2	m2	81,34	
				RAZEM	81,34
190 d.3.2	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobianiem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
	-	43,92	m2	43,92	
				RAZEM	43,92
191 d.3.2	KNR 0-23 2611-02 analogia	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką - jednokrotne gruntowanie preparatem gruntującym	m2		
	-	43,92	m2	43,92	
				RAZEM	43,92
192 d.3.2	KNR 0-33 0101-05 analogia	Wklejenie siatki w warstwę zaprawy klejowo-szpachlowej	m2		
		43,92	m2	43,92	
				RAZEM	43,92
193 d.3.2	KNR 0-14 2011-02	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 75 - 01 Krotność = 2	m2		
		9,51	m2	9,51	
				RAZEM	9,51
194 d.3.2	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		poz.192 + poz.193 + 0,00	m2	53,43	
				RAZEM	53,43
195 d.3.2	KNR-W 2-02 1519-03	Malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną w kolorze	m2		
	-	poz.194	m2	53,43	
				RAZEM	53,43
196 d.3.2	KNR AT-43 0212-02	Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi	m2		
		34,04	m2	34,04	
				RAZEM	34,04
197 d.3.2	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2		
		40,67	m2	40,67	
				RAZEM	40,67
<b>3.3</b>		<b>POM.3.3</b>			
198 d.3.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
	-	19,65		19,65	
		A (Obliczenie pomocnicze)		19,65	
		poz.198 A * 2	m2	39,30	
				RAZEM	39,30



Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
199 d.3.3	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobianiem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
	-	48,89	m2	48,89	
				RAZEM	48,89
200 d.3.3	KNR 0-23 2611-02 analogia	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie preparatem gruntującym	m2		
	-	48,89	m2	48,89	
				RAZEM	48,89
201 d.3.3	KNR 0-33 0101-05 analogia	Wklejenie siatki w warstwę zaprawy klejowo-szpachlowej	m2		
		48,89	m2	48,89	
				RAZEM	48,89
202 d.3.3	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		poz.201 + 0,00	m2	48,89	
				RAZEM	48,89
203 d.3.3	KNR-W 2-02 1519-03	Malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną w kolorze	m2		
	-	poz.202	m2	48,89	
				RAZEM	48,89
204 d.3.3	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2		
		19,65	m2	19,65	
				RAZEM	19,65
<b>3.4</b>		<b>POM.3.4</b>			
205 d.3.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
	-	40,49		40,49	
		A (Obliczenie pomocnicze)		40,49	
		poz.205 A * 2	m2	80,98	
				RAZEM	80,98
206 d.3.4	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobianiem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
	-	40,99	m2	40,99	
				RAZEM	40,99
207 d.3.4	KNR 0-23 2611-02 analogia	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie preparatem gruntującym	m2		
	-	40,99	m2	40,99	
				RAZEM	40,99
208 d.3.4	KNR 0-33 0101-05 analogia	Wklejenie siatki w warstwę zaprawy klejowo-szpachlowej	m2		
		40,99	m2	40,99	
				RAZEM	40,99
209 d.3.4	KNR 0-14 2011-02	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 75 - 01 Krotność = 2	m2		
		6,58	m2	6,58	
				RAZEM	6,58
210 d.3.4	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		poz.208 + poz.209	m2	47,57	
				RAZEM	47,57

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
211 d.3.4	KNR-W 2-02 1519-03	Malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną w kolorze	m2		
	-	poz.210	m2	47,57	
				RAZEM	47,57
212 d.3.4	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2		
		40,49	m2	40,49	
				RAZEM	40,49
<b>3.5</b>		<b>POM.3.5</b>			
213 d.3.5	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
	-	109,67		109,67	
		A (Obliczenie pomocnicze)		109,67	
		poz.213 A * 2	m2	219,34	
				RAZEM	219,34
214 d.3.5	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobianiem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
	-	110,71 + 100,03	m2	210,74	
				RAZEM	210,74
215 d.3.5	KNR 0-23 2611-02 analogia	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką - jednokrotne gruntowanie preparatem gruntującym	m2		
	-	poz.214	m2	210,74	
				RAZEM	210,74
216 d.3.5	KNR 0-33 0101-05 analogia	Wklejenie siatki w warstwę zaprawy klejowo-szpachlowej	m2		
		110,71	m2	110,71	
				RAZEM	110,71
217 d.3.5	KNR 0-33 0101-05 analogia	Wklejenie siatki w warstwę zaprawy klejowo-szpachlowej na płytach izolacyjnych na sufitach	m2		
		100,03	m2	100,03	
				RAZEM	100,03
218 d.3.5	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		poz.216 + poz.217	m2	210,74	
				RAZEM	210,74
219 d.3.5	KNR-W 2-02 1519-03	Malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną w kolorze	m2		
	-	poz.218	m2	210,74	
				RAZEM	210,74
220 d.3.5	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2		
		109,67	m2	109,67	
				RAZEM	109,67
<b>3.6</b>		<b>POM.3.6</b>			
221 d.3.6	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
	-	39,49		39,49	
		A (Obliczenie pomocnicze)		39,49	
		poz.221 A * 2	m2	78,98	
				RAZEM	78,98
222 d.3.6	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobianiem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
	-	36,13	m2	36,13	
				RAZEM	36,13

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
223 d.3.6	KNR 0-23 2611-02 analogia	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką - jednokrotne gruntowanie preparatem gruntującym	m2		
	-	36,13	m2	36,13	
				RAZEM	36,13
224 d.3.6	KNR 0-33 0101-05 analogia	Wklejenie siatki w warstwę zaprawy klejowo-szpachlowej	m2		
		36,13	m2	36,13	
				RAZEM	36,13
225 d.3.6	KNR 0-14 2011-02	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 75 - 01 Krotność = 2	m2		
		8,42	m2	8,42	
				RAZEM	8,42
226 d.3.6	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		poz.224 + poz.225 + 0,00	m2	44,55	
				RAZEM	44,55
227 d.3.6	KNR-W 2-02 1519-03	Malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną w kolorze	m2		
	-	poz.226	m2	44,55	
				RAZEM	44,55
228 d.3.6	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2		
		39,49	m2	39,49	
				RAZEM	39,49
<b>3.7</b>		<b>POM.3.7</b>			
229 d.3.7	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
	-	13,36 A (Obliczenie pomocnicze) poz.229 A * 2	m2	13,36 13,36 26,72	
				RAZEM	26,72
230 d.3.7	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobianiem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
	-	40,26	m2	40,26	
				RAZEM	40,26
231 d.3.7	KNR 0-23 2611-02 analogia	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką - jednokrotne gruntowanie preparatem gruntującym	m2		
	-	40,26	m2	40,26	
				RAZEM	40,26
232 d.3.7	KNR 0-33 0101-05 analogia	Wklejenie siatki w warstwę zaprawy klejowo-szpachlowej	m2		
		40,26	m2	40,26	
				RAZEM	40,26
233 d.3.7	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		40,26 0,00	m2 m2	40,26 0,00	
				RAZEM	40,26
234 d.3.7	KNR-W 2-02 1519-03	Malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną w kolorze	m2		
	-	40,26 0,00	m2 m2	40,26 0,00	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	40,26
235 d.3.7	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2		
		13,36	m2	13,36	
				RAZEM	13,36
<b>3.8</b>		<b>POM.3.8</b>			
236 d.3.8	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
	-	18,53		18,53	
		A (Obliczenie pomocnicze)		18,53	
		poz.236 A * 2	m2	37,06	
				RAZEM	37,06
237 d.3.8	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
	-	28,54	m2	28,54	
				RAZEM	28,54
238 d.3.8	KNR 0-23 2611-02 analogia	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie preparatem gruntującym	m2		
	-	28,54	m2	28,54	
				RAZEM	28,54
239 d.3.8	KNR 0-33 0101-05 analogia	Wklejenie siatki w warstwę zaprawy klejowo-szpachlowej	m2		
		28,54	m2	28,54	
				RAZEM	28,54
240 d.3.8	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		28,54	m2	28,54	
				RAZEM	28,54
241 d.3.8	KNR-W 2-02 1519-03	Malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną w kolorze	m2		
	-	28,54	m2	28,54	
				RAZEM	28,54
242 d.3.8	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2		
		18,53	m2	18,53	
				RAZEM	18,53
<b>3.9</b>		<b>POM.3.9</b>			
243 d.3.9	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
	-	40,37		40,37	
		A (Obliczenie pomocnicze)		40,37	
		poz.243 A * 2	m2	80,74	
				RAZEM	80,74
244 d.3.9	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
	-	61,45	m2	61,45	
				RAZEM	61,45
245 d.3.9	KNR 0-23 2611-02 analogia	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie preparatem gruntującym	m2		
	-	61,45	m2	61,45	
				RAZEM	61,45
246 d.3.9	KNR 0-33 0101-05 analogia	Wklejenie siatki w warstwę zaprawy klejowo-szpachlowej	m2		
		61,45	m2	61,45	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	<b>61,45</b>
247 d.3.9	KNR 0-14 2011-02	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 75 - 01 Krotność = 2	m2		
		8,32	m2	8,32	
				RAZEM	<b>8,32</b>
248 d.3.9	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		poz.246 + poz.247 + 0,00	m2	69,77	
				RAZEM	<b>69,77</b>
249 d.3.9	KNR-W 2-02 1519-03	Malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną w kolorze	m2		
	-	poz.248	m2	69,77	
				RAZEM	<b>69,77</b>
250 d.3.9	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2		
		40,37	m2	40,37	
				RAZEM	<b>40,37</b>