

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Kosztorys ofertowy chłód do central wentylacyjnych ZSZ Rawicz						
1		Chłód do central wentylacyjnych ZSZ Rawicz				
1 d.1	KNR 2-17b 0320-01	Nagrzewnico chłodnica feronowa VVS055-L-C o mocy całkowitej 31,9kW do centrali VTS VVS 55 i wydajności nawiewu 5350m3/h	szt.	1,000	0,00	0,00
2 d.1	KNR 2-17b 0320-01	Nagrzewnico chłodnica feronowa VVS021c-L-C o mocy całkowitej 7,5kW do centrali VTS VVS 21 i wydajności nawiewu 2000m3/h	szt.	1,000	0,00	0,00
3 d.1	KNR 2-17b 0204-06	Agregat chłodniczy o mocy 9.0kW ZESTAW SDV DO CENTRAL WENT. AHUKZ-00D	szt.	1,000	0,00	0,00
4 d.1	KNR 2-17b 0204-06	Agregat chłodniczy o mocy 33.5kW ZESTAW SDV DO CENTRAL WENT. oraz trójnik AHUKZ-00D	szt.	1,000	0,00	0,00
5 d.1	Kalkulacja własna	Przebudowa sterowania instalacją fotowoltaiczną przesunięcie sterowania instalacji znejdujące się na ścianie sali sportowej do 2m	szt.	1,000	0,00	0,00
6 d.1	kalkulacja własna	Doprowadzenie zasilania elektrycznego do agregatów chłodniczych z rozdzielni	szt	2,000	0,00	0,00
7 d.1	kalkulacja własna	Konstrukcja wsporcza pod agregaty chłodnicze oraz przesunięcie centrali o 76cm	kg	220,000	0,00	0,00
8 d.1	kalkulacja własna	Przesunięcie centrali wentylacyjnej o 76cm od kanałów	kpl.	1,000	0,00	0,00
9 d.1	kalkulacja własna	Przebudowa instalacji grzewczej do centrali wentylacyjnej, skrócenie o długość ok 76cm. Opróżnienie instalacji z glikolu oraz jego ponowne napełnienie	kpl.	1,000	0,00	0,00
10 d.1	Kalkulacja własna	Przebudowa instalacji kanałów wentylacyjnych nawiewnych oraz wywiewnych dla obu central wentylacyjnych, izolacji, płaszczy z membrany dachowej oraz przesunięcie centrali wentylacyjnej dachowej	kpl.	1,000	0,00	0,00
11 d.1	kalkulacja własna	Przebudowa automatyki central wentylacyjnych uruchomienie agregatów chłodniczych wraz z centralami wentylacyjnymi w funkcji grzanie i chłodzenie	kpl.	2,000	0,00	0,00
12 d.1	kalkulacja własna	Montaż instalacji chłodniczej wraz z izolacją pomiędzy agregatami a centralami wentylacyjnymi. Napełnienie czynnikiem chłodniczym.	m	20,000	0,00	0,00
13 d.1	Kalkulacja własna	Montaż i uruchomienie agregatów chłodniczych	kpl.	2,000	0,00	0,00
Razem dział: Chłód do central wentylacyjnych ZSZ Rawicz						0,00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0,00

Słownie: zero i 00/100 zł