

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : REMONT ŚWIE TL IKÓ W NA DACHU HALI SPORTOWEJ W POZNANIU
ADRES INWESTYCJI : ul. Zagajnikowa 9 w Poznaniu
INWESTOR : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ADRES INWESTORA : ul. Wieniawskiego 1 , 61-712 Poznań

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jacek Małanowski
DATA OPRACOWANIA : 11.06.2026

Stawka roboczogodziny : 0,00 zł

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	1,00 % R+S
Koszty zakupu [Kz]	1,00 % M
Zysk [Z]	1,00 % R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	23,00 % $\Sigma(R+M+Kz(M)+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
11.06.2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	kalk. własna	<p>Naparwa świetlików dachowych polegająca na: demontażu listew maskujących poziomych i pionowych, demontaż listew poziomych i pionowych wewnętrznych trzymających poliwęglan , oczyszczenie powierzchni z nadkładem, naklejenie taśmy alubutyłowej, ponowny montaż listew wewnętrznych poziomych i pionowych, ponowny montaż listwy maskującej pionowej i poziomej, silikonowanie krawędzi poliwęglanu z krawędzia listwy maskujące świetlika dachowego.</p> <p>Szczegółowy zakres czynności:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Demontaż listew zewnętrznych, maskownic – klipsów. 2. Demontaż listew wewnętrznych (pod klipsów), trzymających, dociskowych poliwęglanu w konstrukcji nośnej dachu szklanego świetlika 3. Oczyszczenie z brudu, pyłu, itp. szyb na powierzchniach w miejscach uszczelnień. 4. Umycie i Odtłuszczenie specjalistycznym preparatem szyb Parasilico (400ml) z nadkładem na powierzchni poliwęglanu w miejscu uszczelnień 5. Nałożenie taśmy uszczelniającej alubutyłowej na poliwęglan w miejscach uszczelnień w linii montażu listew. Taśma o szerokości 50mm i grubości 1-1,5mm oraz jeżeli będzie taka konieczność 100mm i grubości 1-1,5mm (c. a. wg potrzeb mb taśmy). 6. Montaż listew wewnętrznych (pod klipsów). 7. Montaż listew zewnętrznych, maskownic (klipsów). 8. Oczyszczenie i odtłuszczenie specjalistycznym preparatem Parasilico (400ml) powierzchni szyb z nadkładem na styku z listwami montażowymi poliwęglanu i bocznych ścianek listew montażowych wraz z uszczelkami 9. Naklejenie taśm zabezpieczających na powierzchnię szyb przy listwach montażowych w odległości 5mm od listew montażowych poliwęglanu. 10. Nałożenie specjalistycznego silikonu do szyb Dow Corning lub Parasilico, kolor czarny na styk listew montażowych z szybami 11. Usunięcie taśmy zabezpieczającej. 12. Oczyszczenie poliwęglanu z ewentualnych zabrudzeń zaistniałych podczas nakładania silikonu. 13. Sprzątanie i przegląd końcowy po zakończeniu prac. <p>Świetliki boczne - 2 szt (9,00*7+7,00*3)*2</p>	m		
			m	168,00	
				RAZEM	168,00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	kalk. własna	<p>Naparwa świetlików dachowych polegająca na: demontażu listew maskujących poziomych i pionowych, demontaż listew poziomych i pionowych wewnętrznych trzymających poliwęglan, oczyszczenie powierzchni z nadkładem, naklejenie taśmy alubutyłowej, ponowny montaż listew wewnętrznych poziomych i pionowych, ponowny montaż listwy maskującej pionowej i poziomej, silikonowanie krawędzi poliwęglanu z krawędzia listwy maskujące świetlika dachowego. Szczegółowy zakres czynności:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Demontaż listew zewnętrznych, maskownic – klipsów. 2. Demontaż listew wewnętrznych (pod klipsów), trzymających, dociskowych poliwęglanu w konstrukcji nośnej dachu szklanego świetlika 3. Oczyszczenie z brudu, pyłu, itp. szyb na powierzchniach w miejscach uszczelnień. 4. Umycie i Odtłuszczenie specjalistycznym preparatem szyb Parasilico (400ml) z nadkładem na powierzchni poliwęglanu w miejscu uszczelnień 5. Nałożenie taśmy uszczelniającej alubutyłowej na poliwęglan w miejscach uszczelnień w linii montażu listew. Taśma o szerokości 50mm i grubości 1-1,5mm oraz jeżeli będzie taka konieczność 100mm i grubości 1-1,5mm (c. a. wg potrzeb mb taśmy). 6. Montaż listew wewnętrznych (pod klipsów). 7. Montaż listew zewnętrznych, maskownic (klipsów). 8. Oczyszczenie i odtłuszczenie specjalistycznym preparatem Parasilico (400ml) powierzchni szyb z nadkładem na styku z listwami montażowymi poliwęglanu i bocznych ścianek listew montażowych wraz z uszczelkami 9. Naklejenie taśm zabezpieczających na powierzchnię szyb przy listwach montażowych w odległości 5mm od listew montażowych poliwęglanu. 10. Nałożenie specjalistycznego silikonu do szyb Dow Corning lub Parasilico, kolor czarny na styk listew montażowych z szybami 11. Usunięcie taśmy zabezpieczającej. 12. Oczyszczenie poliwęglanu z ewentualnych zabrudzeń zaistniałych podczas nakładania silikonu. 13. Sprzątanie i przegląd końcowy po zakończeniu prac. 	m	168,00	0,00	0,00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0,00

Słownie: zero i 00/100 zł